

เอกสารการแบ่งงวดงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

งวดที่	รายละเอียด	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	<b>งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)</b> เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	100%	
	1.1 ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่		
	1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติ		
	1.3 งานขออนุมัติใช้วัสดุงานหินคลุก, Pime Coat, Track Coat, Asfalt Concrete ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติ		
	1.4 จัดทำป้ายโครงการ พร้อมติดตั้ง ณ จุดโครงการ จำนวน 1 จุด (ป้ายชั่วคราว)		
	1.5 งานวางแผนและระดับก่อสร้าง (ทั้งหมดแล้วเสร็จ)		
	1.6 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิมแล้วเสร็จ		
	1.7 งานพื้นทาง (หินคลุก)		
	1.8 งานรองพื้นทางแอสฟัลต์ (Pime Coat)		
	1.9 งานรองพื้นทางแอสฟัลต์ (Track Coat)		
	1.10 งานผิวทางแอสฟัลต์ Asfalt Concrete หนา 0.05 เมตร (แล้วเสร็จ)		
	1.11 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30 เมตร พร้อมคอนกรีตปากท่อ (แล้วเสร็จ)		
	1.12 งานอื่นๆส่วนที่เกี่ยวข้องให้งานเรียบร้อย (ทั้งหมดแล้วเสร็จ)		
	1.13 งานทดสอบชั้นพื้นทาง,ชั้นผิวทางพร้อมเอกสารผลทดสอบ (ทั้งหมดแล้วเสร็จ)		
	1.14 จัดทำป้ายโครงการ พร้อมติดตั้ง ณ จุดโครงการ จำนวน 3 จุด (ป้ายถาวร)		
	1.15 ผู้รับจ้างต้องทำงานเก็บทำความสะอาดรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย		
	1.16 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา		
	1.17 ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือมอบคืนพื้นที่ก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่		
	ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	60 วัน	
	รวม 1 งวด		