



สรุปราคางานก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1842/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างบิโอมยาร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบางลูกเสือ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนารัฐบาล		
แบบเลขที่	STD-AR-64033 STD-S-64034 STD-SN-64034 STD-EE-64034		
แบบ ปร.4 (ก)(ข) และ ปร.5 (ก)(ข) ที่แบบ	จำนวน	13	แผ่น
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 กันยายน 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุปผลดังนี้:</u>		
	ส่วนที่ 1 ประเภทงานอาคาร เป็นเงิน	521,507.27	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	521,507.27	
	(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)		

(ลงชื่อ.....
(นางสาวอรรธรณ เพียรราชฤทธิ์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นายดำรงศักดิ์ บัวเฟื่อน)
กรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)
กรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นายพงศกร เชื้อสกล)
กรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์)
กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคางาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1842/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนชุมชน

แบบเลขที่ STD-AR-64033 STI

แบบ ปร.4 (ก) ที่แบบ มีจำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	398,370.84	1.3091	521,507.27	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			521,507.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)			521,507.27	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- เมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท /เมตร			

 (ลงชื่อ)
 (นางสาวอรรธรณ เพียรราษฎร์)

ประธานกรรมการ

 (ลงชื่อ)
 (นายดำรงศักดิ์ บัวเผื่อน)

กรรมการ

 (ลงชื่อ)
 (นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

 (ลงชื่อ)
 (นายพงศกร เขื่อนสกล)

กรรมการ

 (ลงชื่อ)
 (นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์)

กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.15 x 0.15 เมตร 6 เมตร	28.00	ต้น	720.00	20,160.00	176.00	4,928.00	25,088.00	
1.2	ขุดดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
1.3	ทรายหยาบ	0.49	ลบ.ม.	426.00	208.74	91.00	44.59	253.33	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.39	ลบ.ม.	2,093.00	816.27	306.00	119.34	935.61	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก	9.00	ลบ.ม.	2,137.00	19,233.00	391.00	3,519.00	22,752.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. ทรงกระบอก (กันซึม)	2.00	ลบ.ม.	2,237.00	4,474.00	391.00	782.00	5,256.00	
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	98.00	ตร.ม.	385.00	37,730.00	-	-	37,730.00	
1.8	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	122.00	ตร.ม.	-	-	133.00	16,226.00	16,226.00	
1.9	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	29.00	ลบ.ฟ.	256.00	7,424.00	-	-	7,424.00	
1.1	เสาตัว 3"x 3.00 ม.	45.00	ต้น	60.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
1.1	ตะปู	31.00	กก.	47.00	1,457.00	-	-	1,457.00	
1.1	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต						-		
1.1	SR 24 dia. 6 มม.	10.00	กก.	30.00	300.00	4.10	41.00	341.00	
1.1	SR 24 dia. 9 มม.	386.00	กก.	28.00	10,808.00	4.10	1,582.60	12,390.60	
1.2	SD 40 dia. 12 มม.	161.00	กก.	23.00	3,703.00	3.30	531.30	4,234.30	
1.2	SD 40 dia. 16 มม.	525.00	กก.	23.00	12,075.00	3.30	1,732.50	13,807.50	
1.2	ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	49.00	1,568.00	-	-	1,568.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							153,643.34	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมันเรียบทำระบบกันซึม	27.00	ตร.ม.	464.00	12,528.00	100.00	2,700.00	15,228.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. (โชว์โครงสร้าง) ฉาบเรียบ	25.00	ตร.ม.	71.00	1,775.00	100.00	2,500.00	4,275.00	
2.3	งานผนังและตึกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนาครึ่งแผ่น	65.00	ตร.ม.	279.00	18,135.00	94.00	6,110.00	24,245.00	
	- เสาค้ำยันและทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	42.00	ม.	127.00	5,334.00	46.00	1,932.00	7,266.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	75.00	ตร.ม.	71.00	5,325.00	87.00	6,525.00	11,850.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เชาะร่อง	48.00	ตร.ม.	71.00	3,408.00	118.00	5,664.00	9,072.00	
	- ผนังปูกระเบื้องพอร์ซเลน(แกรนิตโต้) ขนาด 24" x 24"	30.00	ตร.ม.	783.00	23,490.00	189.00	5,670.00	29,160.00	
	- กรอบคิ้วปูน 0.10 x 0.20 ม.	1.30	ม.	306.00	397.80	78.00	101.40	499.20	
	รวมงานข้อ 2.3							82,092.20	
2.4	งานพื้นและตึกแต่ง								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน(แกรนิตโต้) ขนาด 24" x 24" ชนิดผิวมัน	15.00	ตร.ม.	974.00	14,610.00	222.00	3,330.00	17,940.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน(แกรนิตโต้) ขนาด 24" x 24" ชนิดผิวด้าน	4.00	ตร.ม.	974.00	3,896.00	222.00	888.00	4,784.00	
	รวมงานข้อ 2.4							22,724.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D2 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	- D3 (UPVC)	1.00	ชุด	3,344.00	3,344.00	-	-	3,344.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- W1 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	12,420.00	12,420.00	-	-	12,420.00	
	- W2 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	15,795.00	15,795.00	-	-	15,795.00	
	- W3 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	2,025.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	รวมงานข้อ 2.5							43,909.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถล้างนั่งราป แบบ FLUSH TANK พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	360.00	360.00	120.00	120.00	480.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- กระบอกงาหนา 5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม	6.00	ตร.ฟ.	1,250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- ราวแขวนผ้าเช็ดตัว	1.00	ชุด	790.00	790.00	130.00	130.00	920.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ฝาปิดรูระบายน้ำทิ้งที่พื้น 3" ชนิดมีตะแกรงและที่ดักกลิ่น	1.00	ชุด	450.00	450.00	75.00	75.00	525.00	
	รวมงานข้อ 2.6							17,915.00	
2.7	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	89.00	ตร.ม.	44.00	3,916.00	34.00	3,026.00	6,942.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทภายใน	35.00	ตร.ม.	36.00	1,260.00	30.00	1,050.00	2,310.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอกฝ้าเพดาน	14.00	ตร.ม.	33.00	462.00	34.00	476.00	938.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายในฝ้าเพดาน	12.00	ตร.ม.	33.00	396.00	30.00	360.00	756.00	
	รวมงานข้อ 2.7							10,946.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1	งานระบบท่อระบายน้ำโศโคร (ท่อ PVC 8.5 มอก.17)								
	งานเดินท่อระบายน้ำโศโคร (ท่อ PVC 8.5 มอก.17)								
	- Ø 4"	12.00	เมตร	163.00	1,956.00	100.00	1,200.00	3,156.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	782.40	782.40	234.72	234.72	1,017.12	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	586.80	586.80	176.04	176.04	762.84	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	195.60	195.60	58.68	58.68	254.28	
	- FCO. Ø 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส Ø 4"	1.00	ตัว	1,050.00	1,050.00	200.00	200.00	1,250.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ	1.00	ชุด	7,920.00	7,920.00	2,376.00	2,376.00	10,296.00	
	ปริมาตรส่วนกรองไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม. ปริมาตรรวม								
	ไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม.								
	รวมระบบท่อระบายน้ำโศโคร (ท่อ PVC 8.5 มอก.17)							18,136.24	
3.2	งานระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5 มอก.17)								
	- Ø 2"	8.00	เมตร	46.00	368.00	40.00	320.00	688.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	147.20	147.20	44.16	44.16	191.36	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	110.40	110.40	33.12	33.12	143.52	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	36.80	36.80	11.04	11.04	47.84	
	- FCO. Ø 2"	1.00	ชุด	730.00	730.00	200.00	200.00	930.00	
	- FD Ø 2"	1.00	ชุด	665.00	665.00	200.00	200.00	865.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- P-TRAP Ø 2"	1.00	ชุด	221.00	221.00	66.30	66.30	287.30	
	- ขั้วต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส Ø 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	รวมงานระบบท่อระบายน้ำทั้ง (ท่อ PVC 8.5 มอก.17)							3,903.02	
3.3	งานระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5 มอก.17)								
	- Ø 1 1/2"	5.00	เมตร	29.00	145.00	30.00	150.00	295.00	
	- Ø 2"	8.00	เมตร	38.00	304.00	40.00	320.00	624.00	
	- ขั้วต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	179.60	179.60	53.88	53.88	233.48	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	134.70	134.70	40.41	40.41	175.11	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	44.90	44.90	13.47	13.47	58.37	
	AVC. (ชนิดออกข้าง)								
	- ขั้วต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส Ø 2"	1.00	ชุด	420.00	420.00	200.00	200.00	620.00	
	รวมงานระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5 มอก.17)							2,005.96	
3.4	งานระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5 มอก.17)								
	- Ø 3/4"	14.00	เมตร	16.00	224.00	30.00	420.00	644.00	
	- ขั้วต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	112.00	112.00	33.60	33.60	145.60	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	เหมา	67.20	67.20	20.16	20.16	87.36	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	เหมา	22.40	22.40	6.72	6.72	29.12	
	- GATE VALVE Ø 3/4"	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
	- STOP VALVE Ø 1/2"	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	50.00	150.00	1,200.00	
	รวมงานระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5 มอก.17)							2,906.08	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมการพัฒนาชุมชน

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

STD-AR-64033 STD-S-64034 STD-SN-64034 STD-EE-64034

เมื่อวันที่

29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LG								
	- แผงย่อย 6 วงจรพร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	2,960.00	2,960.00	500.00	500.00	3,460.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	1.00	Set	2,340.00	2,340.00	36.00	36.00	2,376.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	189.00	567.00	36.00	108.00	675.00	
	รวม แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ LG							6,511.00	
4.2	ท่อเดินสายไฟฟ้า								
	- HDPE 1" (32 mm.)	12.00	m	22.00	264.00	19.00	228.00	492.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	50.00	m	28.00	1,400.00	22.00	1,100.00	2,500.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	332.00	332.00	99.00	99.00	431.00	
	รวม ท่อเดินสายไฟฟ้า							3,423.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- NYY 6 SQ.MM.	40.00	m	60.00	2,400.00	20.00	800.00	3,200.00	
	- IEC O1 2.5 SQ.MM.	150.00	m	14.00	2,100.00	7.00	1,050.00	3,150.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	450.00	450.00	135.00	135.00	585.00	
	รวม สายไฟฟ้า							6,935.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมกล่องเหล็กเปลือยติดลอย หลอด LED T8 แสงคลูไวต์ (COOL WHITE) ขนาดไม่เกิน 10 วัตต์ ที่ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI, Ra) ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน (L70) ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	1.00	Set	550.00	550.00	115.00	115.00	665.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมการพัฒนาชุมชน

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

STD-AR-64033 STD-S-64034 STD-SN-64034 STD-EE-64034

เมื่อวันที่

29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมกล่องเหล็กเปลือยติดลอย หลอด LED T8 แสงคลูไวต์ (COOL WHITE) ขนาดไม่เกิน 20 วัตต์ ที่ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน ค่าดัชนีความถูกต้องของสี (CRI, Ra) ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน (L70) ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	2.00	Set	620.00	1,240.00	115.00	230.00	1,470.00	
	- โคมดาวนไลท์ (DOWNLIGHT) หน้ากลมฝังฝ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มม. (5 นิ้ว) หลอดแอลอีดีแบบกระเปาะ (BULB) ขั้วเกลียว E27 แสงเคยไลท์ (DAYLIGHT) ขนาดไม่เกิน 7 วัตต์ที่ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน ค่าดัชนีความถูกต้อง ของสี (CRI, Ra) ไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน (L70) ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง	1.00	Set	550.00	550.00	115.00	115.00	665.00	
	รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							2,800.00	
4.5	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ	4.00	Set	68.00	272.00	80.00	320.00	592.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาเดิน	2.00	Set	123.00	246.00	90.00	180.00	426.00	
	รวม สวิตช์ และเต้ารับ							1,018.00	