

สรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1842 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	รั้ว พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน		
แบบเลขที่	LA-68011 ,S68064		
แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.5 (ก) ที่แนบ	จำนวน	7	แผ่น
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ประเภทงานอาคาร เป็นเงิน	2,567,464.60	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,567,464.60	
	(สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)		

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ ปูนจตุรัส)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายดำรงศักดิ์ บัวเพื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพงศกร เชื้อสกล)






กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัณยา บุญเพ็ง)

กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
รายการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
ตำบลบางลูกเสือ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะที่ ๒
งานก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเข้าออก และป้ายศูนย์ศึกษา
วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๐๐๑ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	
๒	นายเวนิช ทองดี	ผู้อำนวยการกลุ่มงาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ กองคลัง	
๓	นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองคลัง	
๔	นายพงศกร เชื้อสกล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กองคลัง	
๕	นางสาวพรปวีณ์ หล้าอุป	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	

สรุปราคางาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1842 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	รั้ว พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา				
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน				
แบบเลขที่	LA-68011 ,S68064				
แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน 6 แผ่น				
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568		
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,967,255.08	1.3051	2,567,464.60	
	เงินเดือน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,567,464.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)			2,567,464.60	
<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร					
<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท /เมตร					

(ลงชื่อ)

(นางสมพิศ ปูนจตุรัส)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายดำรงศักดิ์ บัวเผื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพงศ์กร เชื้อสกล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง)

กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รื้อ พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ LA-68011_S68064

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	ราวเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว	236.54	กก.	28.51	6,743.76	10.00	2,365.40	9,109.16	
1.4	เหล็กกล่อง 2x4 นิ้ว	170.15	กก.	28.51	4,850.98	10.00	1,701.50	6,552.48	
1.5	เหล็กแผ่น 4 นิ้วหนา 1 มม.	131.71	เมตร	27.16	3,577.24	10.00	1,317.10	4,894.34	
1.6	ชุดล๊อปประตูสแตนเลส	20.00	ชุด	859.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
1.7	ชุดแขนราวประตู	2.00	ชุด	263.00	526.00	-	-	526.00	
1.8	มือจับประตูพร้อมชุดกุญแจ	1.00	ชุด	690.00	690.00	-	-	690.00	
1.9	สีกันสนิม	76.51	ตร.ม.	40.00	3,060.40	35.00	2,677.85	5,738.25	
	รวมงานประตู ทางเข้าทางออกแบบ A 14 เมตร							53,328.14	
2	งานประตู ทางเข้าทางออกแบบ B 14 เมตร								
2.1	SHS 50x50x2.3 mm.	39.01	กก.	26.86	1,047.81	10.00	390.10	1,437.91	
2.2	ชุดราง	15.00	เมตร	480.00	7,200.00		-	7,200.00	
2.3	ราวเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว	236.54	กก.	28.51	6,743.76	10.00	2,365.40	9,109.16	
2.4	เหล็กกล่อง 2x4 นิ้ว	170.15	กก.	28.51	4,850.98	10.00	1,701.50	6,552.48	
2.5	เหล็กแผ่น 4 นิ้วหนา 1 มม.	131.71	เมตร	27.16	3,577.24	10.00	1,317.10	4,894.34	
2.6	ชุดล๊อปประตูสแตนเลส	20.00	ชุด	859.00	17,180.00	-	-	17,180.00	
2.7	ชุดแขนราวประตู	2.00	ชุด	263.00	526.00	-	-	526.00	
2.8	มือจับประตูพร้อมชุดกุญแจ	1.00	ชุด	690.00	690.00	-	-	690.00	
2.9	สีกันสนิม	76.51	ตร.ม.	40.00	3,060.40	35.00	2,677.85	5,738.25	
	รวมงานประตู ทางเข้าทางออกแบบ B 14 เมตร							53,328.14	
3	งานประตู ทางเข้าทางออกแบบ C 4 เมตร								
3.1	ราวเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว	158.31	กก.	28.51	4,513.42	10.00	1,583.10	6,096.52	
3.2	เหล็กกล่อง 2x4 นิ้ว	85.45	กก.	28.51	2,436.18	10.00	854.50	3,290.68	
3.3	เหล็กแผ่น 4 นิ้วหนา 1 มม.	85.10	เมตร	27.16	2,311.32	10.00	851.00	3,162.32	
3.4	ชุดล๊อปประตูสแตนเลส	4.00	ชุด	859.00	3,436.00	-	-	3,436.00	
3.5	ชุดแขนราวประตูและล๊อปเพล	4.00	ชุด	263.00	1,052.00	-	-	1,052.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **รั้ว พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา**
สถานที่ก่อสร้าง **ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กรมการพัฒนาชุมชน**

แบบเลขที่ **LA-68011.S68064**

เมื่อวันที่ **29 กันยายน 2568**

คำนวณราคาโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	ชุดราง	17.31	ชุด	480.00	8,308.80	-	-	8,308.80	
3.7	สีกันสนิม	40.53	ตร.ม.	40.00	1,621.20	35.00	1,418.55	3,039.75	
	รวมงานประตู ทางเข้าทางออกแบบ C 4 เมตร							28,386.07	
4	งานประตูรั้วบานเปิดคู่ 6 เมตร								
4.1	SHS 50x50x2.3 mm.	86.01	กก.	26.86	2,310.23	10.00	860.10	3,170.33	
4.2	ปูทาบานพับประตู	6.00	ชุด	75.00	450.00	-	-	450.00	
4.3	ลวดด้าย	9.80	ตร.ม.	150.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
4.4	สีกันสนิม	4.56	ตร.ม.	40.00	182.40	35.00	159.60	342.00	
	รวม งานประตูรั้วบานเปิดคู่ 6 เมตร							5,432.33	
5	งานชุดรั้วในโครงการแบบ ก.								
5.1	เสาเข็ม 0.22x0.22x6.00 ม.	10.00	ต้น	1,287.00	12,870.00	364.00	3,640.00	16,510.00	
5.2	เสาเข็ม 0.26x0.26x6.00 ม.	76.00	ต้น	1,584.00	120,384.00	885.00	67,260.00	187,644.00	
5.3	คอนกรีตหยาบ	0.92	ลบ.ม.	1,831.73	1,685.19	426.00	391.92	2,077.11	
5.4	ทรายหยาบ	48.23	ลบ.ม.	543.77	26,226.03	112.00	5,401.76	31,627.79	
5.5	คอนกรีตโครงสร้าง	32.37	ลบ.ม.	2,136.31	69,152.35	419.00	13,563.03	82,715.38	
5.6	RB24 dia 6mm.	193.42	กก.	29.47	5,700.09	4.40	851.05	6,551.14	
5.7	RB24 dia 9mm.	1,931.35	กก.	27.53	53,170.07	4.40	8,497.94	61,668.01	
5.8	DB40 dia 12mm.	349.44	กก.	22.89	7,998.68	3.60	1,257.98	9,256.66	
5.9	DB40 dia 16mm.	2,532.84	กก.	22.89	57,976.71	3.60	9,118.22	67,094.93	
5.10	ลวดผูกเหล็ก	100.14	กก.	50.62	5,069.09	-	-	5,069.09	
5.11	แบบหล่อ	189.20	ตร.ม.	337.00	63,760.40	-	-	63,760.40	
5.12	ค้ำยันแบบ	189.20	ท่อน	40.00	7,568.00	-	-	7,568.00	
5.13	ค่าแรงแบบหล่อ	236.51	ตร.ม.	-	-	139.00	32,874.89	32,874.89	
5.14	พื้น SO	4.51	ตร.ม.	427.59	1,928.43	54.00	243.54	2,171.97	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **รั้ว** พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน

แบบเลขที่ LA-68011 ,S68064

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.15	พืน S1	7.61	ตร.ม.	304.06	2,313.90	37.70	286.90	2,600.80	
5.16	แผ่นสำเร็จรูป (SP)	127.61	ตร.ม.	250.00	31,902.50	25.00	3,190.25	35,092.75	
5.17	แผ่นใยสังเคราะห์	158.59	ตร.ม.	80.00	12,687.20	-	-	12,687.20	
5.18	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	16.18	เมตร	4.00	64.72	-	-	64.72	
5.19	เสาและราว เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว	568.06	กก.	28.51	16,195.39	10.00	5,680.60	21,875.99	
5.20	ราว เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว	388.22	กก.	28.51	11,068.15	10.00	3,882.20	14,950.35	
5.21	เหล็กแผ่นกว้าง 1 นิ้วหนา 1 มม.	360.29	กก.	27.16	9,785.48	10.00	3,602.90	13,388.38	
5.22	สีกันสนิม	140.19	ตร.ม.	40.00	5,607.60	35.00	4,906.65	10,514.25	
5.23	ผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก(ก่อครึ่งแผ่น)	40.37	ตร.ม.	218.00	8,800.66	89.00	3,592.93	12,393.59	
5.24	คานทับหลัง	62.10	เมตร	75.00	4,657.50	46.00	2,856.60	7,514.10	
5.25	บัวเชิงผนัง	26.45	เมตร	120.00	3,174.00	60.00	1,587.00	4,761.00	
5.26	ฉาบปูนภายนอก	80.74	ตร.ม.	78.00	6,297.72	95.00	7,670.30	13,968.02	
5.27	สีอะคริลิก 100%กึ่งเงา ชนิดภายนอก	80.74	ตร.ม.	58.00	4,682.92	34.00	2,745.16	7,428.08	
	รวมงานชุดรั้วโนโครงการแบบ ก.							733,828.60	
6	งานชุดรั้วโนโครงการแบบ ข.								
6.1	เสาเข็ม 0.22x0.22x6.00 ม.	10.00	ต้น	1,287.00	12,870.00	364.00	3,640.00	16,510.00	
6.2	เสาเข็ม 0.26x0.26x6.00 ม.	33.00	ต้น	1,584.00	52,272.00	885.00	29,205.00	81,477.00	
6.3	คอนกรีตหยาบ	0.46	ลบ.ม.	1,831.73	842.60	426.00	195.96	1,038.56	
6.4	ทรายหยาบ	21.38	ลบ.ม.	543.77	11,625.80	112.00	2,394.56	14,020.36	
6.5	คอนกรีตโครงสร้าง	16.25	ลบ.ม.	2,136.31	34,715.04	419.00	6,808.75	41,523.79	
6.6	RB24 dia 6mm.	75.73	กก.	29.47	2,231.76	4.40	333.21	2,564.97	
6.7	RB24 dia 9mm.	803.82	กก.	27.53	22,129.16	4.40	3,536.81	25,665.97	
6.8	DB40 dia 12mm.	143.02	กก.	22.89	3,273.73	3.60	514.87	3,788.60	
6.9	DB40 dia 16mm.	1,180.55	กก.	22.89	27,022.79	3.60	4,249.98	31,272.77	
6.10	ลวดผูกเหล็ก	44.06	กก.	50.62	2,230.32	-	-	2,230.32	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้ว พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ LA-68011_S68064

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.11	แบบหล่อ	117.24	ตร.ม.	337.00	39,509.88	-	-	39,509.88	
6.12	ค้ำยันแบบ	117.24	ท่อน	40.00	4,689.60	-	-	4,689.60	
6.13	ค่าแรงแบบหล่อ	93.79	ตร.ม.	-	-	139.00	13,036.81	13,036.81	
6.14	พื้น SO	3.06	ตร.ม.	427.59	1,308.43	54.00	165.24	1,473.67	
6.15	พื้น S1	1.22	ตร.ม.	304.06	370.95	37.70	45.99	416.94	
6.16	แผ่นสำเร็จรูป (SP)	47.87	ตร.ม.	250.00	11,967.50	25.00	1,196.75	13,164.25	
6.17	แผ่นใยสังเคราะห์	56.99	ตร.ม.	80.00	4,559.20	-	-	4,559.20	
6.18	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	20.73	เมตร	4.00	82.92	-	-	82.92	
6.19	เสาและราว เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว	222.28	กก.	28.51	6,337.20	10.00	2,222.80	8,560.00	
6.20	ราว เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว	151.91	กก.	28.51	4,330.95	10.00	1,519.10	5,850.05	
6.21	เหล็กแผ่นกว้าง 1 นิ้วหนา 1 มม.	140.98	กก.	27.16	3,829.02	10.00	1,409.80	5,238.82	
6.22	สีกันสนิม	36.69	ตร.ม.	40.00	1,467.60	35.00	1,284.15	2,751.75	
6.23	ผนังก่ออิฐฉลุลงไม่รับน้ำหนัก(ก่อครึ่งแผ่น)	15.75	ตร.ม.	218.00	3,433.50	89.00	1,401.75	4,835.25	
6.24	คานทับหลัง	24.30	เมตร	75.00	1,822.50	46.00	1,117.80	2,940.30	
6.25	บัวเชิงผนัง	10.35	เมตร	120.00	1,242.00	60.00	621.00	1,863.00	
6.26	ฉาบปูนภายนอก	31.50	ตร.ม.	78.00	2,457.00	95.00	2,992.50	5,449.50	
6.27	สีอะคริลิก 100%สีเงา ชนิดภายนอก เกรดที่ 1	31.50	ตร.ม.	58.00	1,827.00	34.00	1,071.00	2,898.00	
	รวมงานชุดรั้วในโครงการแบบ ข.							337,412.28	
7	งานชุดรั้วในโครงการแบบ ค.								
7.1	เสาเข็ม 0.22x0.22x6.00 ม.	10.00	ต้น	1,287.00	12,870.00	364.00	3,640.00	16,510.00	
7.2	คอนกรีตหยาบ	1.30	ลบ.ม.	1,831.73	2,381.25	426.00	553.80	2,935.05	
7.3	ทรายหยาบ	0.17	ลบ.ม.	543.77	92.44	112.00	19.04	111.48	
7.4	คอนกรีตโครงสร้าง	1.30	ลบ.ม.	2,136.31	2,777.20	419.00	544.70	3,321.90	
7.5	RB24 dia 6mm.	5.36	กก.	29.47	157.96	4.40	23.58	181.54	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รื้อ พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ LA-68011 ,S68064

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7.6	DB40 dia 16mm.	271.73	กก.	22.89	6,219.90	3.60	978.23	7,198.13	
7.7	ลวดผูกเหล็ก	5.54	กก.	50.62	280.43	-	-	280.43	
7.8	แบบหล่อ	6.92	ตร.ม.	337.00	2,332.04	-	-	2,332.04	
7.9	ค้ำยันแบบ	6.92	ท่อน	40.00	276.80	-	-	276.80	
7.10	ค่าแรงแบบหล่อ	8.66	ตร.ม.	-	-	139.00	1,203.74	1,203.74	
7.11	เสาเข็มอัดแรงสำเร็จรูป	885.00	ต้น	485.00	429,225.00	-	-	429,225.00	รวมค่าแรง
7.12	ลวดหนาม	2,235.00	เมตร	10.00	22,350.00	-	-	22,350.00	รวมค่าแรง
	รวมงานขุดรื้อในโครงการแบบ ค.							485,926.11	
8	งานป้ายชื่อโครงการ 2 ชุด								
8.1	ขอบป้ายแกละสลักสีทอง ความหนา 25 มม.	10.00	เมตร	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
8.2	ป้ายตราสัญลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน 50 ซม. แผ่นสแตนเลส 304 หนา 4 มม.	2.00	ชุด	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
8.3	พิมพ์ digital UV print ลวดลายและสี เป็นไปตามแบบของมาตรฐานของหน่วยงาน								
8.4	ป้ายโครงการแผ่นแกรนิตสีดำ	15.35	ตร.ม.	3,249.00	49,872.15	450.00	6,907.50	56,779.65	
8.5	ชื่อโครงการ ตัวอักษรแกละสลักสีทอง	2.00	ชุด	56,160.00	112,320.00	-	-	112,320.00	
8.6	ชื่อหน่วยงาน ตัวอักษรแกละสลักสีทอง	2.00	ชุด	18,560.00	37,120.00	-	-	37,120.00	
8.7	ผนังก่ออิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก(ก่อครึ่งแผ่น)	36.66	ตร.ม.	218.00	7,991.88	89.00	3,262.74	11,254.62	
8.8	ฉาบปูนภายนอก	36.66	ตร.ม.	78.00	2,859.48	95.00	3,482.70	6,342.18	
8.9	สีอะคริลิก 100%กึ่งเงา ขมิ้นภายนอก เกรดที่ 1	48.88	ตร.ม.	58.00	2,835.04	34.00	1,661.92	4,496.96	
	รวม งานป้ายชื่อโครงการ 2 ชุด							269,613.41	