







ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รายการงานก่อสร้างกลุ่มอาคารผลิตปุ๋ย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒,๒๘๘,๑๔๔ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายการงานก่อสร้างกลุ่มอาคารผลิตปุ๋ย ประกอบด้วย

 - ๔.๑ อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
 - ๔.๒ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด ๑๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
 - ๔.๓ โรงเก็บฟาง ขนาด ๑๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๒,๔๒๔,๐๗๙.๗๕ บาท
(สองล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด ๙๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
 - ๖.๑.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๑.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๑.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (ก)) จำนวน ๔ แผ่น
 - ๖.๒ โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด ๑๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
 - ๖.๒.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (ก)) จำนวน ๔ แผ่น
 - ๖.๓ โรงเก็บฟาง ขนาด ๑๔๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง
 - ๖.๓.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ (ก)) จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑ นายวิโรจน์ น้ำหอม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน	ประธานกรรมการ	
	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน		
๗.๒ นายเวนิช ทองดี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ	กรรมการ	
	กองคลัง		
๗.๓ นายศิริพงศ์ เนื่อนนุ่ม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
	กองคลัง		
๗.๔ นายดำรงศักดิ์ บัวเผื่อน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
	กองคลัง		
๗.๕ นายพงศกร เชื้อสกล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ	
	กองคลัง		
๗.๖ นางสาวศรีธัญญา บุญเพ็ง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ	
	สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน		


สรุปราคางานก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1863 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด 90 ตร.ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน		
แบบเลขที่	113/67		
แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.5 (ก)	ที่แนบ	จำนวน	5, แผ่น
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 กันยายน 2568


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้:		
	งานอาคาร เป็นเงิน	583,173.63	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	583,173.63	
	(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)		


(ลงชื่อ) 
(นายวิโรจน์ น้าหอม)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายศิริพงศ์ นื้อน้อม)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายพงศกร เชื้อสกล)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายเวนิช ทองดี)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายดำรงศักดิ์ บัวเฟื่อน)
กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง)
กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคางาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1863 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด 90 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนชุมชน

แบบเลขที่ 113/67

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	อาคาร	445,476.76	1.3091	583,173.63	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			583,173.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)			583,173.63	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท /เมตร

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ น้าหอม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายดำรงศักดิ์ บัวเพื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง)

กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด 90 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 113/67

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	เสาเข็ม คออร์ขนาด 0.18x0.18x21.00ม.	6.00	ต้น	3,600.00	21,600.00	1,304.00	7,824.00	29,424.00	
1.4	งานสลักหัวเสาเข็ม คออร์ขนาด 0.18x0.18 ม.	6.00	ต้น	-	-	150.00	900.00	900.00	
1.5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	7.20	ลบ.ม.	543.77	3,915.14	112.00	806.40	4,721.54	
1.6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,831.78	1,831.78	426.00	426.00	2,257.78	
1.7	คอนกรีต 1:2:4	25.50	ลบ.ม.	2,179.68	55,581.84	419.00	10,684.50	66,266.34	
1.8	แบบหล่อ	64.00	ตร.ม.	336.00	21,504.00	-	-	21,504.00	
1.9	ค้ำยันแบบ	64.00	พ่อน	40.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
1.10	ค่าแรงแบบหล่อ	80.00	ตร.ม.	-	-	139.00	11,120.00	11,120.00	
1.11	เหล็ก wire mesh Ø 6 มม. 0.25 x 0.25 ม.	132.00	ตร.ม.	57.00	7,524.00	5.00	660.00	8,184.00	
1.12	เหล็กเสริมคอนกรีต SR. 24 RB Ø 6 มม.	39.00	กก.	29.47	1,149.33	4.40	171.60	1,320.93	
1.13	เหล็กเสริมคอนกรีต SR. 24 RB Ø 9 มม.	380.00	กก.	27.53	10,461.40	4.40	1,672.00	12,133.40	
1.14	เหล็กเสริมคอนกรีต SD. 30 DB Ø 12 มม.	214.00	กก.	29.10	6,227.40	3.60	770.40	6,997.80	
1.15	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	12.66	กก.	50.62	640.85	-	-	640.85	
1.16	เหล็กฉาก ขนาด L - 0.50 x 0.50 x 5 มม.	158.34	พ่อน	30.85	4,884.79	10.00	1,583.40	6,468.19	
1.17	แผ่นสแตนเลส ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หน้า 3 มม. เจาะรู ขนาด Ø 9.5 มม.	3.00	แผ่น	9,000.00	27,000.00	4,500.00	13,500.00	40,500.00	
	เติมแผ่น ระยะห่าง 25 มม.								
1.18	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 1/2 นิ้วหนา 3.0 มม.	181.98	กก.	27.01	4,915.28	10.00	1,819.80	6,735.08	
1.19	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้วหนา 3.0 มม.	739.50	กก.	27.01	19,973.90	10.00	7,395.00	27,368.90	
1.20	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 1/2 นิ้วหนา 3.0 มม.	455.28	กก.	27.01	12,297.11	10.00	4,552.80	16,849.91	
1.21	เหล็ก C - 125x 50 x 20 x 3.2 มม.	792.00	พ่อน	29.69	23,514.48	10.00	7,920.00	31,434.48	
	รวมงานโครงสร้าง							312,147.20	
2	งานสถาปัตย์								
1	งานมุงหลังคา								
1.1	แผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	212.00	ตร.ม.	261.00	55,332.00	70.00	14,840.00	70,172.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด 90 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 113/67

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	คอปมูม (Flashing) เคลือบสี	62.00	ม.	130.00	8,060.00	50.00	3,100.00	11,160.00	
	รวมงานมุงหลังคา							81,332.00	
2	งานทาสี								
2.1	สีรองพื้นกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมัน	49.00	ตร.ม.	50.00	2,450.00	35.00	1,715.00	4,165.00	
2.2	สีน้ำอะคริลิค 100 %	53.20	ตร.ม.	43.00	2,287.60	34.00	1,808.80	4,096.40	
	รวมงานทาสี							8,261.40	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							89,593.40	
3	งานป้อนรับน้ำปุ๋ยหมัก								
3.1	บ่อ ค.ส.ล. สำเร็จรูปทรงกลม ขนาด Ø 1.00 ม.	5.00	อัน	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00	
3.2	ฉาบกันซึมผิวภายในบ่อ	1.00	บ่อ	300.00	300.00	200.00	200.00	500.00	
3.3	ฝาบ่อ ค.ส.ล.สำเร็จรูป พร้อมหุยก ขนาด Ø 1.00 ม.	1.00	อัน	163.16	163.16	100.00	100.00	263.16	
3.4	ท่อ P.V.C. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	4.00	ท่อน	601.00	2,404.00	30.00	120.00	2,524.00	
3.5	ท่อ P.V.C. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8 นิ้ว	1.00	ท่อน	2,049.00	2,049.00	200.00	200.00	2,249.00	
3.6	ข้อต่ออง 45 P.V.C. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว	4.00	อัน	120.00	480.00	20.00	80.00	560.00	
3.7	ประตุน้ำ ทองเหลือง ขนาด Ø 4 นิ้ว SANWA	1.00	ตัว	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	รวมงานป้อนน้ำปุ๋ยหมัก							10,796.16	
4	งานชุดเติมอากาศ								
4.1	พัดลมอัดอากาศ ขนาดมอเตอร์ 1/2 แรงม้า (BLOWER)	2.00	ชุด	7,800.00	15,600.00	500.00	1,000.00	16,600.00	
	พร้อมต่อท่อจ่ายลม								
4.2	อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน แบบกึ่งอัตโนมัติ	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
4.3	แผงควบคุมการทำงานพร้อมกล่องกันน้ำพร้อมสายไฟ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวม งานชุดเติมอากาศ							22,100.00	
5	งานไฟฟ้า								
5.1	โคมLED พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1x18 วัตต์	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	135.00	540.00	2,340.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ ขนาด 90 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 113/67

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	สวิตช์เปิด-ปิด ดวงโคม กล่องพลาสติกกักน้ำ	2.00	ชุด	150.00	300.00	310.00	620.00	920.00	
5.3	เต้ารับไฟฟ้าแบบ 2 เต้าเสียบ กล่องพลาสติกกักน้ำ	2.00	ชุด	200.00	400.00	90.00	180.00	580.00	
5.4	แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และสายเมนไฟฟ้า ระยะทางไม่เกิน 50 เมตร	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า							10,840.00	

สรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1863 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 144 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน		
แบบเลขที่	ม.12-1		
แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.5 (ก)	ที่แนบ	จำนวน	5 แผ่น
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้:		
	งานอาคาร เป็นเงิน	1,045,144.78	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,045,144.78	
	(หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)		

(ลงชื่อ) 

(นายวิโรจน์ น้ำหอม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายดำรงศักดิ์ บัวเฟื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคางาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1863 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 144 ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน				
แบบเลขที่	ม. 12- 1				
แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน	4	แผ่น		
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	799,284.78	1.3076	1,045,144.78	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,045,144.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			1,045,144.78	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	เมตร		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท /เมตร		

(ลงชื่อ.....
(นายวิโรจน์ น้าหอม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นายดำรงศักดิ์ บัวเพื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....
(นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง)

กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 144 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน

แบบเลขที่ ม.12-1

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	BORING TEST	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.2	ดินชุด-ถมดิน	95.89	ลบ.ม.	-	-	142.00	13,616.38	13,616.38	
1.3	เสาเข็ม ค.อ.ร. 18x18 ยาว 21 เมตร	14.00	ต้น	3,600.00	50,400.00	1,304.00	18,256.00	68,656.00	
1.4	งานสกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.ขนาด 0.18x0.18 ม.	14.00	ต้น	-	-	150.00	2,100.00	2,100.00	
1.5	ทรายหยาบอัดแน่น	21.82	ลบ.ม.	543.77	11,865.06	112.00	2,443.84	14,308.90	
1.6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.57	ลบ.ม.	1,831.78	2,875.89	426.00	668.82	3,544.71	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง	40.35	ลบ.ม.	2,179.68	87,950.09	419.00	16,906.65	104,856.74	
1.8	แบบหล่อ	102.10	ตร.ม.	336.00	34,305.60	-	-	34,305.60	
1.9	ค้ำยันแบบ	102.09	พอน	40.00	4,083.60	-	-	4,083.60	
1.10	ค่าแรงแบบหล่อ	127.62	ตร.ม.	-	-	139.00	17,739.18	17,739.18	
1.11	RB24 dia 6 mm.	195.36	กก.	29.47	5,757.26	4.40	859.58	6,616.84	
1.12	RB24 dia 9 mm.	324.35	กก.	27.53	8,929.36	4.40	1,427.14	10,356.50	
1.13	DB40 dia 12 mm.	1,225.44	กก.	22.89	28,050.32	3.60	4,411.58	32,461.90	
1.14	RB24 dia 19 mm.	66.78	กก.	30.12	2,011.41	3.10	207.02	2,218.43	
1.15	ลวดผูกเหล็ก	36.24	กก.	50.62	1,834.47	-	-	1,834.47	
1.16	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	106.00	ตร.ม.	42.50	4,505.00	5.00	530.00	5,035.00	
1.17	กระดาดชาน้อย 4x7 ฟุต ขนาด 10 มม.	3.00	แผ่น	599.94	1,799.82	-	-	1,799.82	
1.18	เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.3 มม.	792.96	กก.	28.48	22,583.50	10.00	7,929.60	30,513.10	
1.19	เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3 มม.	1,020.25	กก.	29.06	29,648.47	10.00	10,202.50	39,850.97	
1.20	เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x20x3.0 มม.	634.68	กก.	29.06	18,443.80	10.00	6,346.80	24,790.60	
1.21	เหล็กเพลท 8"x8" ขนาด 6 มม.	14.00	แผ่น	120.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
1.22	เหล็กเพลท 12"x12" ขนาด 6 มม.	36.00	แผ่น	180.00	6,480.00	-	-	6,480.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ขนาด 144 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน

แบบเลขที่ ม.12-1

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							440,348.74	
2	หมวดงานสถาปัตย์								
2.1	มุงหลังคาเมทัลชีท หน้า 0.50 มม.	256.20	ตร.ม.	309.00	79,165.80	70.00	17,934.00	97,099.80	
2.2	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.40	ม.	82.00	5,444.80	69.00	4,581.60	10,026.40	
2.3	ผิวขั้ดมันเรียบ	144.00	ตร.ม.	5.00	720.00	40.00	5,760.00	6,480.00	
2.4	ผนังก่ออิฐบุลือกคอนกรีต	180.30	ตร.ม.	119.00	21,455.70	84.00	15,145.20	36,600.90	
2.5	ผนังก่ออิฐบุลือกก่อฉาบ	4.15	ตร.ม.	338.00	1,402.70	84.00	348.60	1,751.30	
2.6	ทับหลังอิฐบุลือกคอนกรีต	61.00	ม.	75.00	4,575.00	35.00	2,135.00	6,710.00	
2.7	งานฉาบภายนอก	180.30	ตร.ม.	74.00	13,342.20	95.00	17,128.50	30,470.70	
2.8	งานฉาบภายใน	180.30	ตร.ม.	74.00	13,342.20	87.00	15,686.10	29,028.30	
2.9	งานตบท้ายกันลมบุทึบกลวไนซ์ ปิดด้านใน (บริเวณมัลลิกช่อง)	4.15	ตร.ม.	560.00	2,324.00	120.00	498.00	2,822.00	
2.10	ฝ้าระบายนอากาศสำเร็จรูป ตามขนาดโดยรอบ (ฝ้าทึบขึ้น)	96.64	ตร.ม.	343.00	33,147.52	75.00	7,248.00	40,395.52	
2.11	ประตูเหล็กบาน กล่องประตู แผ่นเหล็กเบอร์ 22 เสปประตู	2.00	ชุด	19,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	ติดเส้น พิวกันเสียง บานประตูลอนเดียวหนา 0.30 มม.								
	คล้องกลางประตูติดพื้นขนาด ๓ 3/8 นิ้ว 1 ชุด								
2.12	หน้าต่างช่องแสงติดตาย ขนาด 3.4 x 0.9 ม. วงกบ	3.00	ชุด	6,450.00	19,350.00	-	-	19,350.00	
	กรอบบาน อลูมิเนียมสีดำ บานกระจกใส หน้า 6 มม.								
2.13	สีน้ำอะคริลิกถึงเงา 100% ภายนอก	180.00	ตร.ม.	43.00	7,740.00	34.00	6,120.00	13,860.00	
2.14	สีน้ำอะคริลิกถึงเงา 100% ภายใน	180.00	ตร.ม.	39.00	7,020.00	30.00	5,400.00	12,420.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตย์							346,014.92	

คำนำโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

[illegible]

สรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1863 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเก็บฟาง ขนาด 144 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน		
แบบเลขที่	ม.12-1		
แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.5 (ก) ที่แนบ	จำนวน	4	แผ่น
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้:		
	งานอาคาร เป็นเงิน	795,761.34	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	795,761.34	
	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)		

(ลงชื่อ)



(นายวิโรจน์ น้าหอม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายศิริพงศ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายดำรงศักดิ์ บัวเพื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคางาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมฯ ที่ 1863 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บฟาง ขนาด 144 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนองครักษ์ จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมการพัฒนาชุมชน
แบบเลขที่	ม. 12- 1
แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน 3 แผ่น
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	608,147.76	1.3085	795,761.34	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			795,761.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์)			795,761.34	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - เมตร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท /เมตร

(ลงชื่อ.....)

(นายวิโรจน์ น้ำหอม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ.....)

(นายศิริพงษ์ เนื่อนุ่ม)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....)

(นายพงศกร เชื้อสกล)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....)

(นายเวนิช ทองดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....)

(นายดำรงศักดิ์ บัวเฟื่อน)

กรรมการ

(ลงชื่อ.....)

(นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง)

กรรมการและเลขานุการ

แผ่นที่ 1/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บฟาง ขนาด 144 ตารางเมตร,
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จังหวัดนครนายก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ม.12-1

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	เสาเข็ม ค.อ.ร. 18x18 ยาว 21 เมตร	14.00	ต้น	3,600.00	50,400.00	1,304.00	18,256.00	68,656.00	
1.4	งานสักรัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.ขนาด 0.18x0.18 ม.	14.00	ต้น	-	-	150.00	2,100.00	2,100.00	
1.5	ทรายหยาบอัดแน่น	21.82	ลบ.ม.	543.77	11,865.06	112.00	2,443.84	14,308.90	
1.6	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.57	ลบ.ม.	1,831.78	2,875.89	426.00	668.82	3,544.71	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง	40.35	ลบ.ม.	2,179.68	87,950.09	419.00	16,906.65	104,856.74	
1.8	แบบหล่อ	102.09	ตร.ม.	336.00	34,302.24	-	-	34,302.24	
1.9	ค้ำยันแบบ	102.09	พอน	40.00	4,083.60	-	-	4,083.60	
1.10	ค่าแรงแบบหล่อ	127.62	ตร.ม.	-	-	139.00	17,739.18	17,739.18	
1.11	RB24 dia 6 mm.	195.36	กก.	29.47	5,757.26	4.40	859.58	6,616.84	
1.12	RB24 dia 9 mm.	324.35	กก.	27.53	8,929.36	4.40	1,427.14	10,356.50	
1.13	DB40 dia 12 mm.	1,225.44	กก.	22.89	28,050.32	3.60	4,411.58	32,461.90	
1.14	RB24 dia 19 mm.	66.78	กก.	30.13	2,012.08	3.10	207.02	2,219.10	
1.15	ลวดผูกเหล็ก	36.25	กก.	50.62	1,834.98	-	-	1,834.98	
1.16	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	106.00	ตร.ม.	42.50	4,505.00	5.00	530.00	5,035.00	
1.17	เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x2.3 มม.	792.96	กก.	28.48	22,583.50	10.00	7,929.60	30,513.10	
1.18	เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 100x50x2.3 มม.	1,020.25	กก.	29.05	29,638.26	10.00	10,202.50	39,840.76	
1.19	เหล็กตัวซี กัลวาไนซ์ ขนาด 150x50x20x3.0 มม.	634.68	กก.	29.05	18,437.45	10.00	6,346.80	24,784.25	
1.20	เหล็กเพลท 8"x8"หนา 6 มม.	14.00	แผ่น	120.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
1.21	เหล็กเพลท 12"x12"หนา 6 มม.	36.00	แผ่น	180.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							438,530.18	
2	หมวดงานสถาปัตย์								
2.1	มุงหลังคาเมทัลลิก หนา 0.50 มม.	256.20	ตร.ม.	309.00	79,165.80	70.00	17,934.00	97,099.80	
2.2	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.40	ม.	82.00	5,444.80	69.00	4,581.60	10,026.40	
2.3	ฉนวนกันความร้อน	144.00	ตร.ม.	5.00	720.00	40.00	5,760.00	6,480.00	
2.4	ฝ้าระบายนํ้าอากาศสำเร็จรูป ตามขยายคาโดยรอบ (ฝ้าทึบขึ้น)	96.64	ตร.ม.	343.00	33,147.52	75.00	7,248.00	40,395.52	
2.5	สีน้ำอะคริลิกถึงเงา 100%	35.00	ตร.ม.	43.00	1,505.00	34.00	1,190.00	2,695.00	

แผ่นที่ 3/3